



Allgemeines

Alle Bauvorhaben

Aufgrabungen in öffentlichen Strassen
Ansätze zu Grabentarif

11.12a

1. ALLGEMEINES

Sämtliche Ansätze:

- Angaben in CHF
- Inkl. Installation, Absperrung und Beleuchtung
- Inkl. Anteil für Bauleitung und Koordination
- Exkl. Mehrwertsteuer

2. ANSÄTZE DIVERSE

Die Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Materiallieferungen und Einbau/Montage inkl. Nebenarbeiten

Preisbasis: Januar 2025

Beschrieb	Einheit	Einheitspreis
Vergiessen von Bohrlöchern (entstanden durch gebohrte Absperrpfosten)	St	30.-

3. ANSÄTZE FÜR VERSCHLEISSSCHICHTEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Nachschneiden des bestehenden Belages
- Anstrich der Belagskanten mit Heissbitumen oder Bitumenpaste
- Reinigen und Schichtverbund-Voranstrich
- Liefern und Einbau der Deckschicht (inkl. Heizzuschläge)
- Porenverschluss der Belagsränder

Preisbasis: Januar 2025

Belagsstärke cm	Instandstellungsfläche m ²				
	bis 10.00	10.01 – 20.00	20.01 – 100.00	100.01 – 150.00	150.01 – 250.00
2	78.-	71.-	69.-	68.-	67.-
3	84.-	77.-	75.-	74.-	74.-
4	97.-	91.-	88.-	87.-	87.-



4. ANSÄTZE FÜR BELAGSARBEITEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Abtrag mit Abfuhr
- Reinplanie
- Nachschneiden des bestehenden Belages
- Anstrich der Belagskanten mit Heissbitumen oder Bitumenpaste, Einlegen TOK-Band
- Reinigen und Schichtverbund-Voranstrich
- Liefern und Einbau der Trag-, Binder- und Deckschicht (inkl. Heizzuschläge)

Preisbasis: Januar 2025

Belagsstärke	Instandstellungsfläche m ²					
	0.00 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 20.00	20.01 - 100.00	100.01 - 150.00	150.01 - 250.00
7	428.00	251.00	179.00	154.00	156.00	151.00
10	449.00	272.00	198.00	172.00	174.00	169.00
13	469.00	291.00	215.00	189.00	194.00	189.00
17	497.00	318.00	239.00	221.00	218.00	212.00



ANSÄTZE FÜR NATURSTEINABSCHLÜSSE

Die m¹-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Fundamentaushub mit Abfuhr oder Planieren innerhalb der Baustelle
- Reinigen der vorhandenen Steine
- Liefern und Einbringen des Fundamentbeton
- Auflad der vorhandenen Steine ab seitlicher Deponie innerhalb der Baustelle und Zutransport
- Versetzen der vorhandenen Steine inkl. Einpassen und eventuell Ablängen

Preisbasis: Januar 2025

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **ohne** Entfernen der Steine

Abschlusstyp		Instandstellungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	130.-	118.-	107.-	97.-
Randstein >	26/25 cm	147.-	134.-	122.-	111.-
Stellplatten	6/25 cm	74.-	67.-	61.-	55.-
Stellplatten	8/25 cm	74.-	67.-	61.-	55.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	95.-	84.-	67.-	61.-
Bord-, und Wassersteine	2-reihig	105.-	95.-	86.-	78.-

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **mit** Entfernen der Steine

Abschlusstyp		Instandstellungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	173.-	157.-	143.-	130.-
Randstein >	16/25 cm	196.-	178.-	162.-	147.-
Stellplatten	6/25 cm	114.-	103.-	94.-	85.-
Stellplatten	8/25 cm	114.-	103.-	94.-	85.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	114.-	103.-	94.-	85.-
Bord-, und Wassersteine	2-reihig	138.-	125.-	114.-	104.-

Lieferung Natursteine (neue oder nachgearbeitete) franco Baustelle, abgeladen und eingepasst.

Abschlusstyp		Lieferungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	60.-	54.-	49.-	44.-
Randstein >	16/25 cm	82.-	74.-	67.-	61.-
Stellplatten	6/25 cm	32.-	29.-	26.-	23.-
Stellplatten	8/25 cm	37.-	33.-	30.-	27.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	21.-	19.-	17.-	15.-



5. ANSÄTZE FÜR NATURSTEINPFLÄSTERUNGEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Aushub von Kiesmaterial bis 10/12/15 cm stark inkl. Abfuhr oder seitliches Planieren
- Reinigen und sortieren der vorhandenen Steine
- Reinplanie, Liefern und Einbringen der Sandlage
- Auflad der vorhandenen Steine ab seitlichem Depot innerhalb der Baustelle und Zutransport
- Versetzen der vorhandenen Steine inkl. Stossen und Zementfugenverguss

Preisbasis: Januar 2025

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **ohne** Entfernen der Steine

Pflasterungsart		Instandstellungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Bogenpflasterung	Fahrbahn	--	--	237.-	--	--	215.-	--	--	195.-
	Gehwege, Inseln	--	239.-	237.-	--	217.-	215.-	--	197.-	195.-
Reihenpflasterung	Fahrbahn	--	--	238.-	--	--	216.-	--	--	196.-
	Gehwege, Inseln	--	240.-	236.-	--	218.-	214.-	--	198.-	194.-
Auffahrtsrampen	inkl. Beton	--	--	508.-	--	--	440.-	--	--	361.-

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **mit** Entfernen der Steine

Pflasterungsart		Instandstellungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Bogenpflasterung	Fahrbahn	--	--	447.-	--	--	406.-	--	--	369.-
	Gehwege, Inseln	--	449.-	447.-	--	408.-	406.-	--	371.-	369.-
Reihenpflasterung	Fahrbahn	--	--	448.-	--	--	407.-	--	--	370.-
	Gehwege, Inseln	--	449.-	450.-	--	408.-	405.-	--	371.-	368.-
Auffahrtsrampen	inkl. Beton	--	--	576.-	--	--	513.-	--	--	440.-

Lieferung Natursteine (neue oder gebrauchte) franco Baustelle, abgeladen

Steintyp		Lieferungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Porphyr		--	99.-	123.-	--	90.-	112.-	--	82.-	102.-
Quarzsandstein		--	210.-	255.-	--	191.-	231.-	--	174.-	219.-
Granit		--	94.-	112.-	--	85.-	102.-	--	77.-	93.-