



Allgemeines

Alle Bauvorhaben

Aufgrabungen in öffentlichen Strassen

Ansätze zu Grabentarif

11.12a

1. ALLGEMEINES

Sämtliche Ansätze :

- Angaben in CHF
- Inkl. Installation, Absperrung und Beleuchtung
- Inkl. Anteil für Bauleitung und Koordination
- Exkl. Mehrwertsteuer

2. ANSÄTZE DIVERSE

Die Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Materiallieferungen und Einbau/Montage inkl. Nebenarbeiten

Preisbasis: Januar 1999

Beschrieb	Einheit	Einheitspreis
Vergiessen von Bohrlöchern (entstanden durch gebohrte Absperrpfosten)	St	30.-

3. ANSÄTZE FÜR VERSCHLEISSSCHICHTEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Nachschneiden des bestehenden Belages
- Anstrich der Belagskanten mit Heissbitumen oder Bitumenpaste
- Reinigen und Schichtverbund- Voranstrich
- Liefern und Einbau der Deckschicht (inkl. Heizzuschläge)
- Porenverschluss der Belagsränder

Preisbasis: Januar 1999

Belagsstärke cm	Instandstellungsfläche m ²				
	bis 10.00	10.01 – 20.00	20.01 – 100.00	100.01 – 150.00	150.01 – 250.00
2	157.-	141.-	78.-	63.-	38.-
3	163.-	146.-	82.-	67.-	42.-
4	168.-	151.-	88.-	74.-	48.-



4. ANSÄTZE FÜR BELAGSARBEITEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Abtrag mit Abfuhr
- Reinplanie
- Nachschneiden des bestehenden Belages
- Anstrich der Belagskanten mit Heissbitumen oder Bitumenpaste
- Reinigen und Schichtverbund- Voranstrich
- Liefern und Einbau der Trag- oder Ausgleichs- und Deckschicht (inkl. Heizzuschläge)
- Porenverschluss der Belagsränder

Preisbasis: Januar 1999

Belagsstärke cm	Instandstellungsfläche m ²				
	bis 10.00	10.01 – 20.00	20.01 – 100.00	100.01 – 150.00	150.01 – 250.00
5	269.00	237.00	171.00	126.00	81.00
6	277.00	243.00	176.00	132.00	86.00
7	287.00	253.00	181.00	138.00	91.00
8	297.00	263.00	185.00	144.00	97.00
9	306.00	273.00	190.00	149.00	101.00
10	317.00	285.00	198.00	156.00	107.00
11	328.00	297.00	207.00	164.00	113.00
12	341.00	309.00	215.00	171.00	120.00
13	355.00	320.00	224.00	180.00	127.00
14	379.00	342.00	239.00	192.00	147.00
15	358.00	350.00	245.00	196.00	151.00
16	393.00	357.00	250.00	201.00	155.00
17	399.00	364.00	256.00	206.00	160.00
18	406.00	372.00	261.00	210.00	164.00
19	417.00	383.00	270.00	216.00	169.00
20	428.00	394.00	278.00	222.00	174.00
21	440.00	405.00	287.06	228.00	180.00
22	452.00	415.00	295.00	234.00	185.00
23	457.00	421.00	300.00	237.00	187.00
24	462.00	425.00	303.00	239.00	198.00
26	478.00	440.00	315.00	248.00	204.00
28	496.00	454.00	326.00	255.00	209.00
30	513.00	468.00	336.00	263.00	214.00
32	531.00	485.00	349.00	272.00	219.00
34	549.00	502.00	361.00	276.00	225.00
36	567.00	519.00	374.00	285.00	230.00



5. ANSÄTZE FÜR NATURSTEINABSCHLÜSSE

Die m¹-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Fundamentaushub mit Abfuhr oder Planieren innerhalb der Baustelle
- Reinigen der vorhandenen Steine
- Liefern und Einbringen des Fundamentbeton
- Auflad der vorhandenen Steine ab seitlicher Deponie innerhalb der Baustelle und Zutransport
- Versetzen der vorhandenen Steine inkl. Einpassen und eventuell Ablängen

Preisbasis: Januar 1999

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **ohne** Entfernen der Steine

Abschlusstyp		Instandstellungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	257.-	197.-	175.-	145.-
Randstein >	26/25 cm	305.-	239.-	215.-	179.-
Stellplatten	6/25 cm	192.-	140.-	122.-	86.-
Stellplatten	8/25 cm	203.-	150.-	132.-	97.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	207.-	165.-	147.-	111.-
Bord-, und Wassersteine	2-reihig	255.-	208.-	179.-	144.-

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **mit** Entfernen der Steine

Abschlusstyp		Instandstellungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	283.-	222.-	198.-	167.-
Randstein >	26/25 cm	344.-	276.-	251.-	213.-
Stellplatten	6/25 cm	213.-	154.-	135.-	105.-
Stellplatten	8/25 cm	225.-	166.-	147.-	117.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	226.-	177.-	159.-	129.-
Bord-, und Wassersteine	2-reihig	276.-	229.-	198.-	164.-

Lieferung Natursteine (neue oder nachgearbeitete) franco Baustelle, abgeladen und eingepasst.

Abschlusstyp		Lieferungslänge m ¹			
		0 – 2.00	2.01 – 5.00	5.01 – 10.00	über 10.00
Randstein	15/19/25 cm	150.-	134.-	111.-	92.-
Randstein >	26/25 cm	250.-	218.-	193.-	171.-
Stellplatten	6/25 cm	60.-	56.-	49.-	40.-
Stellplatten	8/25 cm	69.-	65.-	57.-	48.-
Bund-, Bord-, Wassersteine	1-reihig	35.-	33.-	28.-	25.-



6. ANSÄTZE FÜR NATURSTEINPFLÄSTERUNGEN

Die m²-Preise umfassen folgende Arbeiten:

- Aushub von Kiesmaterial bis 10/12/15 cm stark inkl. Abfuhr oder seitliches Planieren
- Reinigen und sortieren der vorhandenen Steine
- Reinplanie, Liefern und Einbringen der Sandlage
- Auflad der vorhandenen Steine ab seitlichem Depot innerhalb der Baustelle und Zutransport
- Versetzen der vorhandenen Steine inkl. Stossen und Zementfugenverguss

Preisbasis: Januar 1999

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **ohne** Entfernen der Steine

Pflasterungsart		Instandstellungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Bogenpflasterung	Fahrbahn	473.-	433.-	391.-	423.-	379.-	337.-	520.-	315.-	268.-
	Gehwege, Inseln	465.-	420.-	383.-	415.-	370.-	328.-	512.-	307.-	260.-
Reihenpflasterung	Fahrbahn	483.-	444.-	402.-	433.-	389.-	347.-	530.-	320.-	278.-
	Gehwege, Inseln	475.-	436.-	394.-	425.-	381.-	339.-	522.-	312.-	270.-
Auffahrtsrampen	inkl. Beton	--	--	508.-	--	--	440.-	--	--	361.-

Instandstellung mit vorhandenen Steinen **ohne** Entfernen der Steine

Pflasterungsart		Instandstellungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Bogenpflasterung	Fahrbahn	473.-	473.-	423.-	423.-	418.-	368.-	520.-	349.-	299.-
	Gehwege, Inseln	465.-	465.-	415.-	415.-	415.-	360.-	512.-	341.-	291.-
Reihenpflasterung	Fahrbahn	483.-	483.-	433.-	433.-	428.-	378.-	530.-	360.-	310.-
	Gehwege, Inseln	475.-	475.-	425.-	425.-	420.-	370.-	522.-	352.-	302.-
Auffahrtsrampen	inkl. Beton	--	--	576.-	--	--	513.-	--	--	440.-

Lieferung Natursteine (neue oder gebrauchte) franco Baustelle, abgeladen

Steintyp		Lieferungsfläche m ²								
		0 – 5.00			5.01 – 10.00			über 10.00		
		4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11	4/6	6/8	8/11
Porphyr		107.-	124.-	134.-	82.-	101.-	108.-	75.-	92.-	100.-
Quarzsandstein		--	210.-	220.-	--	190.-	197.-	--	186.-	188.-
Granit		--	173.-	173.-	--	145.-	155.-	--	137.-	145.-