


Verkehrswege Projektierungsgrundlagen

Lichtraumprofil Gehwege

51.21

- Um den mechanischen Unterhalt auf Gehwegen und Plätzen zu gewährleisten, ist ein minimales Lichtraumprofil von 2.00m Breite und 2.50m Höhe einzuhalten.
- Kandelaber, Hydranten, Verkehrstafeln, Busabspannungsmasten, etc. sind ausserhalb des Strassen- und Gehwegbereichs anzuordnen.
- Bei Belagsinstandstellungen sind best. Hindernisse ausserhalb des Lichtraumprofils anzuordnen.
- Ausnahmen müssen durch den Leiter des Strasseninspektorats genehmigt werden.



alle Masse in cm

Massstab 1:75