


Verkehrswege

Oberbau

Grabeninstandstellung  
Qualitätssicherung

53.13

- Als Grundlage für die Wiederinstandstellung des Strassenoberbaus nach erfolgten Arbeiten dient die VSS Norm SN 640 535
- Die Schichtstärken des Oberbaus sind in Abhängigkeit der Verkehrslastklasse der Richtlinie 53.11 zu entnehmen
- Für Aufgrabungen gelten die Richtlinien 11.11 und 11.12
- Restflächen  $W < 0.5\text{m}$  müssen durch Verursacher entfernt und erneuert werden
- Fugen müssen mit Fugenbändern ausgebildet werden



**Fundationsergänzung**

| Lastklasse | Belagsstärke | Min. Fundationsstärke (d) |
|------------|--------------|---------------------------|
| T1         | 70 mm        | 300 mm                    |
| T2         | 100 mm       | 350 mm                    |
| T3         | 130 mm       | 350 mm                    |
| T4         | 170 mm       | 400 mm                    |
| T5         | 220 mm       | 400 mm                    |
| T6         | 270 mm       | 400 mm                    |

alle Masse in mm