


Verkehrswege **Strassenentwässerung**
Schachtoberbau
Gussroste nicht höhenverstellbar

55.51

- Der Betonuntersatz wird direkt auf den Unterbau des Strassenablaufs (Konus oder Betonrohr) Aufgesetzt
- Bei Bedarf sind selbstarretierende Klemmroste einzusetzen*
- Bei Velostreifen sind Velofreundliche Roste einzubauen*



Vor Verwendung anderer Produkte ist deren Gleichwertigkeit nachzuweisen

Hersteller		Typ		
		Normal*	Selbstarretierend*	Velofreundlich*
ACO	Nr.	6C52.28.33	6C52.28.31	6C52.28.63
BGS	Fig.	640 - 20	680 - 20	620 - 20
Erzenberg	Nr.	7196 / 4a	7196 / 420a	7196 / 4a FR
von Roll	Nr.	2940 - 002	2941 - 002	2942 - 002

* Anforderung wird durch das Tiefbauamt festgelegt

alle Masse in cm

Massstab 1:10