

Siedlungsentwässerung

Kanalinnensanierung

Seitliche Anschlüsse bei Relining in Hauptleitung

75.11


Bauablauf

1. Einbau und vollständiges Aushärten des Rohr-Relinings im Hauptkanal.
2. Aufstecken der Anschlussleitung (vordringlich Grundstücksanschluss).
Die zu öffnenden Anschlüsse werden vorgängig von der Bauleitung bestimmt.
3. Weitere Bearbeitung der Anschlussleitung frühestens **14 Tage** nach Einbau des Rohr-Relinings.
4. Vollumfängliches Hinterfräsen des Rohr-Relinings beim Altrohr (gemäss Detail A = rot markierter Bereich).
5. Ausbilden der Fräsnut (gemäss Detail B).
6. Dichtes Einbinden des Altrohres an das Rohr-Relining mit Epoxi-Kleber (gemäss Detail C).

Die Anschlussstelle hat bezüglich Dichtheit die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie die Rohrleitung.


Detail A

Querschnitt




Detail B

Querschnitt




Detail C

Querschnitt



Detail B

Längsschnitt



Detail C

Längsschnitt

