

Departement Bau

Tiefbauamt  
8403 Winterthur

Standortadresse:  
Pionierstrasse 7  
8400 Winterthur

Telefon 052 267 54 72  
tiefbauamt@win.ch  
www.tiefbauamt.winterthur.ch

Bearbeitet durch Hanspeter Räbsamen  
Telefon 052 267 57 68  
hanspeter.raebamenr@win.ch

Stadt Winterthur



An die Anwohnerinnen und Anwohner im  
Bereich Regenbecken Talacker  
Winterthur

11. Juni 2018

## **Regenbecken Talacker, Winterthur Baubeginn Vorbereitungsarbeiten und Bauarbeiten**

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Entwässerungsnetz der Stadt erreicht bei grossen Regenereignissen regelmässig seine Kapazitätsgrenzen. Ab einer gewissen Abwassermenge entlasten sich dann die Leitungen in die nächstgelegenen Gewässer. Dieses vermischte Schmutz- und Regenabwasser belastet die Gewässer erheblich. Um dies zu verhindern, ist die Realisierung von sechs Regenbecken verteilt über das Stadtgebiet vorgesehen. So kann das grösste Schmutzabwasser zurückgehalten und nach einem Regenereignis wieder dem Entwässerungssystem zugeführt werden. Zudem kann das überschüssige Mischabwasser im Regenbecken vorgeklärt und über einen Ablaufkanal in das Gewässer entlastet werden. Zu den bestehenden Regenbecken Schlosstal-Wülflingen, Steinacker-Seen, Flüeli-Wülflingen, ARA-Hard und Schützenwiese-Altstadt wird nun das Regenbecken Talacker-Oberwinterthur realisiert.

Das Projekt Regenbecken Talacker beinhaltet folgende Teilprojekte:

- Regenbecken Talacker (rot dargestellt),  
Zulaufkanal ab Talwiesenstrasse bis Regenbecken mit Querung des Spielplatzes Talwiesen und der Eulach
- Zulaufkanal Talwiesenstrasse (blau dargestellt)  
Teil Ost: Höhe Aprikosenweg bis Talackerstrasse,  
Teil West: Höhe Aprikosenweg bis Hegistrasse  
Kanal in der Talackerstrasse, Hegistrasse bis zur Brücke über die Eulach

Das unterirdische Regenbecken hat einen Inhalt von 1800 Kubikmeter. Für seinen Bau muss eine Grube von 40 x 25 Metern Grundfläche und bis zu einer Tiefe von 7 Metern ausgehoben werden. Der Zulaufkanal befindet sich unter der Talwiesenstrasse und unterquert die Eulach. Einzig das eingeschossige Betriebsgebäude mit den Ausmassen von 16 auf 11 Metern wird sichtbar sein.

Als Vorarbeiten müssen ab dem 18. Juni 2018 in der Hegistrasse die Werkleitungen umgelegt werden. Die Fussgänger- und Veloführung sowie der Schulweg sind über die gesamte Bauzeit gewährleistet. Bitte beachten Sie die entsprechende Signalisation. Im Bereich des Regenbeckens müssen neun Bäume gefällt werden. Die Bäume werden wieder ersetzt. Die Zu- und Wegfahrten zu den privaten Liegenschaften werden weitestgehend ermöglicht.

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie detaillierte Angaben mit Ihren Ansprechpersonen. Während der Bauzeit sind Lärm- und Staubemissionen sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nicht zu vermeiden. Die Zu- und Wegfahrten des Baustellenverkehrs erfolgt über den Bahnübergang Talackerstrasse, über die Sulzerallee zur Seenerstrasse.

### Informationen zum Bauvorhaben (rot dargestellt)

Baubeginn der Vorarbeiten:  
Baubeginn der Baugrube:  
Bauende Regenbecken

18. Juni 2018  
ab August 2018  
Sommer 2020

### Übersicht



### Am Bau Beteiligte

**Bauherr:** Stadt Winterthur, Departement Bau  
Tiefbauamt/Verkehrswege, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur  
Gesamtprojektleiter: Hanspeter Räbsamen, Tel. 052 267 54 72

**Verkehrsregelung:** Stadt Winterthur, Departement Sicherheit und Umwelt  
Stadtpolizei/Verkehrslenkung, Obertor 15, 8402 Winterthur  
Sachbearbeiter: Jürg Buser, Tel. 052 267 65 06

**Bauleitung Regenbecken:** Holinger AG  
Im Hölzli 26, 8405 Winterthur  
Bauleiter: Markus Langenbacher, Tel. 052 267 09 49  
079 627 82 32

**Bauunternehmung:** ARGE Landolt + Co. AG / Hans Stutz AG  
Schaffhausersersstrasse 10, 8451 Kleinandelfingen  
Bauführer : Harry Kern, Tel. 052 305 29 39  
078 893 83 22

Wir sind bemüht, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Hauptabteilung Verkehrswege

  
Armand Bosonnet, Leiter

  
Hanspeter Räbsamen, Projektleiter