



Konradstrasse
Rudolf- bis Neuwiesenstrasse

Kanalersatz / Kanalumlegung

Übersicht 1:500
Ausführungsprojekt

1

Gez.	mv	Datum	22.06.2015	Plan Nr.	1407.60-01
Cepr.	Fl	Plan Gr.	60 x 116	Konto Nr.	51797
Änderungen					
A	24.08.2015	Korrekturen gem. SE (Sohlenhöhen + Durchmesser), Ergänzung Nahwärme			
B	22.09.2015	Ergänzungen Swisscom + Anpassung Dritprojekt Bahnhof			
C	26.02.2016	Ergänzung Projekt Elektrizität			
D					
E					



Römerstrasse 237 8404 Winterthur
Tel. 052 212 70 00 Fax 052 212 70 01 info@flitsch.ch

Legende:

	proj. Einstiegsschacht
	proj. Strassenablauf DN 700
	proj. Ablauf
	proj. Hauptleitung
	proj. Grabenprofil
Ableitungen sind aus PP DN 160 auszuführen, bei Hausanschlüssen sind entsprechende Reduktionen zu verwenden.	
	best. Kanalisation
	Verfüllung der best. Kanalbaugeräte
	Abbruch der best. Kanalbaugeräte
	Anker / Röhrlände

Werkleitungen

	bestehend	neu
Wasserleitung		
EW		
Steuerkabel		
Telefon		
Gas		
TV		
Kandellaber		
Nahwärme		

Entwässerung

	bestehend	neu
Meteorwasser		
Schmutzwasser		
Strassenablauf + Ablauf		

Legende Oberbau:

	Strasse T5	
	30 mm	AC MR 8
	90 mm	AC B 22 H
	100 mm	AC T 22 H
	400 mm	UG, RCB, 0/45, OC 85
	620 mm	Total
	Strasse T3 (bis OK Deckbelag)	
	130 mm	AC T 22 N
	330 mm	KG 0/45
	450 mm	Total
	Strasse (Provisorisch)	
	50 mm	AC T 16 N
	330 mm	KG 0/45
	400 mm	Total
	Strasse T5 (Belagsersatz Logistikspur)	
	30 mm	AC MR 8
	90 mm	AC B 22 H
	100 mm	AC T 22 H
	220 mm	Total
	Strasse T3 (Belag Fräsen)	
	30 mm	AC B N
	30 mm	Total
	Gehweg T1 (bis OK Deckbelag)	
	70 mm	AC T 16 N
	300 mm	UG, RCB, 0/45, OC 85
	370 mm	Total

